

# HYDRO WACHT GmbH & Co. KG



Hydro Wacht GmbH & Co. KG • August-Bebel-Straße 64 • 39175 Gerwisch

**Hydro Wacht GmbH & Co. KG**  
August-Bebel-Straße 64  
39175 Gerwisch

Telefon (03 92 92) 6 64-0  
Telefax (03 92 92) 6 64-22

info@hydro-wacht.de  
www.hydro-wacht.de

Ust-ID-Nr.: DE 333818752  
Steuer-Nr.: 103/114/46806

Bankverbindung:  
Sparkasse Jerichower Land  
IBAN DE03 8105 4000 0640 0035 75  
BIC NOLA DE 21 JEL

Geschäftsführer: Heinz Baltus

|             |               |                    |            |
|-------------|---------------|--------------------|------------|
| Ihr Zeichen | Unser Zeichen | Ihre Nachricht vom | Datum      |
|             | Ba/ Kö        |                    | 17.12.2020 |

## Angebot

Projekt: **205000 - Herstellung Rampen Fähre Ferchland - Grieben**

|                              |         |                            |
|------------------------------|---------|----------------------------|
| Angebotssumme Netto:         |         | 458.354,35 €               |
| Mehrwertsteuer:              | 19,00 % | <u>87.087,33 €</u>         |
| <b>Angebotssumme Brutto:</b> |         | <b><u>545.441,68 €</u></b> |

Das Leistungsverzeichnis besteht aus Seite 1 bis Seite 7 und enthält 54 Positionen.

Gerwisch, den 17.12.2020

\_\_\_\_\_  
[Rechtsgültige Unterschrift]

Bieter: Hydro Wacht GmbH & Co. KG  
 Projekt: 205000 - Herstellung Rampen Fähre Ferchland - Grieben  
 Bauherr:

| OZ              | Leistungsbeschreibung  | EP €      | GP €      |
|-----------------|--|-----------|-----------|
| <b>01</b>       | <b>Herstellung Rampen Fähre Ferchland - Grieben</b>                              |           |           |
| <b>01.01</b>    | <b>Allgemeine Leistungen</b>   |           |           |
| <b>01.01.01</b> | <b>Baustelleneinrichtung</b>   |           |           |
| 01.01.01.0010   | 1,000 psch<br>Baustelle einrichten sämtl. LV-Abschnitte                          | 16.585,00 | 16.585,00 |
| 01.01.01.0020   | 1,000 psch<br>Baustelle räumen   | 3.745,00  | 3.745,00  |
| 01.01.01.0030   | 50,000 m<br>Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 1,75 m<br>Stahlgitter-FT   | 11,24     | 562,00    |
| 01.01.01.0040   | 50,000 m<br>Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 1,75 m Stahlgitter-FT                      | 5,14      | 257,00    |
| 01.01.01.0050   | 1,000 psch<br>Bürowagen für AG an- und abfahren 2 Arbeitsplätze<br>Stellplatz AN | 642,00    | 642,00    |
| 01.01.01.0060   | 4,000 Mt<br>Bürowagen für AG vorhalten   | 267,50    | 1.070,00  |
| 01.01.01.0070   | 1,000 St<br>Baustellenschild anfertigen und aufstellen                           | 1.305,40  | 1.305,40  |
| 01.01.01.0080   | 1,000 St<br>Baustellenschild abbauen Schild 2,7/2,0 m                            | 299,60    | 299,60    |
| 01.01.01.0090   | 1,000 psch<br>Bestandsunterlagen liefern   | 2.354,00  | 2.354,00  |
| 01.01.01.0100   | 1,000 psch<br>Öffentliche Wege reinigen  | 588,50    | 588,50    |
| 01.01.01.0110   | 1,000 psch<br>Beweissicherung durchführen  | 642,00    | 642,00    |
| 01.01.01.0120   | 1,000 psch<br>Erstabsteckung durchführen   | 856,00    | 856,00    |
| 01.01.01.0130   | 6,000 St<br>Plattendruckversuch für Kontrollprüfung durchführen                  | 160,50    | 963,00    |

Bieter: Hydro Wacht GmbH & Co. KG  
 Projekt: 205000 - Herstellung Rampen Fähre Ferchland - Grieben  
 Bauherr:

| OZ              | Leistungsbeschreibung                                  | EP €     | GP €             |
|-----------------|--|----------|------------------|
| 01.01.01.0140   | 1,000 psch<br>Aufgrabegenehmigungen                    | 374,50   | 374,50           |
| 01.01.01.0150   | 1,000 psch<br>Bauzeitenplan/ Bauablaufplan erstellen   | 481,50   | 481,50           |
| 01.01.01.0160   | 1,000 psch<br>Hochwasserhavarieplan erstellen          | 428,00   | 428,00           |
| 01.01.01.0170   | 1,000 psch<br>Baustellensicherung/ Baustellenberäumung | 1.177,00 | 1.177,00         |
| 01.01.01.0180   | 1,000 psch<br>Wiedereinrichtung der Baustelle          | 1.498,00 | 1.498,00         |
| 01.01.01.0190   | 1,000 psch<br>Baudokumentation                         | 1.284,00 | 1.284,00         |
| 01.01.01.0200   | 1,000 psch<br>SiGeKo absichern                         | 3.745,00 | 3.745,00         |
| <b>01.01.01</b> | <b>Baustelleneinrichtung</b>                           |          | <b>38.857,50</b> |
| <b>01.01.02</b> | <b>Verkehrssicherung</b>                               |          |                  |
| 01.01.02.0010   | 1,000 psch<br>Verkehrssicherung                        | 2.568,00 | 2.568,00         |
| 01.01.02.0020   | 1,000 psch<br>Baustellensicherung                      | 963,00   | 963,00           |
| <b>01.01.02</b> | <b>Verkehrssicherung</b>                               |          | <b>3.531,00</b>  |
| <b>01.01</b>    | <b>Allgemeine Leistungen</b>                           |          | <b>42.388,50</b> |
| <b>01.02</b>    | <b>Rampe und Anleger</b>                               |          |                  |
| <b>01.02.01</b> | <b>Erd- und Abbrucharbeiten</b>                        |          |                  |
| 01.02.01.0010   | 150,000 m2<br>Hecke und Buschwerk roden                | 8,56     | 1.284,00         |
| 01.02.01.0020   | 6,000 St<br>Poller abbrechen                           | 187,25   | 1.123,50         |
| 01.02.01.0030   | 1,000 St<br>Schild abbauen und wieder aufbauen         | 283,55   | 283,55           |
| 01.02.01.0040   | 10,000 m3<br>Beton Einzelfundamente abbrechen          | 117,70   | 1.177,00         |

Bieter: Hydro Wacht GmbH & Co. KG  
 Projekt: 205000 - Herstellung Rampen Fähre Ferchland - Grieben  
 Bauherr:

| OZ              | Leistungsbeschreibung  | EP €      | GP €              |
|-----------------|--|-----------|-------------------|
| 01.02.01.0050   | 1.350,000 m2<br>Altpflaster aufnehmen und verwerten                  | 13,38     | 18.063,00         |
| 01.02.01.0055   | 100,000 m2<br>Altes Deckwerk aufnehmen und verwerten                 | 26,75     | 2.675,00          |
| 01.02.01.0060   | 100,000 m3<br>Oberboden abtragen und andecken                        | 16,05     | 1.605,00          |
| 01.02.01.0070   | 100,000 m3<br>Oberboden liefern und andecken                         | 35,31     | 3.531,00          |
| 01.02.01.0080   | 600,000 m3<br>Tragschicht aus Mineralgemisch aufnehmen und verwerten | 44,94     | 26.964,00         |
| 01.02.01.0090   | 1.200,000 m3<br>Boden lösen und verwenden                            | 48,15     | 57.780,00         |
| <b>01.02.01</b> | <b>Erd- und Abbrucharbeiten</b>                                      |           | <b>114.486,05</b> |
| <b>01.02.02</b> | <b>Wasserhaltung</b>   |           |                   |
| 01.02.02.0010   | 2,000 St<br>Einsatz Anlage für Grundwasserabsenkung                  | 14.873,00 | 29.746,00         |
| 01.02.02.0020   | 2,000 St<br>Offene Wasserhaltung betreiben                           | 5.564,00  | 11.128,00         |
| <b>01.02.02</b> | <b>Wasserhaltung</b>   |           | <b>40.874,00</b>  |
| <b>01.02.03</b> | <b>Schichten ohne Bindemittel</b>                                    |           |                   |
| 01.02.03.0010   | 525,000 m3<br>Frostschuttschicht herstellen                          | 57,78     | 30.334,50         |
| 01.02.03.0020   | 225,000 m3<br>Schottertragschicht herstellen                         | 59,92     | 13.482,00         |
| 01.02.03.0030   | 200,000 m2<br>Schotterrasen herstellen                               | 9,63      | 1.926,00          |
| <b>01.02.03</b> | <b>Schichten ohne Bindemittel</b>                                    |           | <b>45.742,50</b>  |
| <b>01.02.04</b> | <b>Asphaltbauweisen</b>  |           |                   |
| 01.02.04.0010   | 50,000 m<br>Asphaltbefestigung trennen                               | 14,98     | 749,00            |

Bieter: Hydro Wacht GmbH & Co. KG  
 Projekt: 205000 - Herstellung Rampen Fähre Ferchland - Grieben  
 Bauherr:

| OZ              | Leistungsbeschreibung                                       | EP €   | GP €              |
|-----------------|---|--------|-------------------|
| 01.02.04.0020   | 160,000 m2<br>Asphaltbefestigung aufnehmen                  | 16,05  | 2.568,00          |
| 01.02.04.0030   | 1.220,000 m2<br>Asphalttragschicht AC 32 T S herstellen     | 21,40  | 26.108,00         |
| 01.02.04.0040   | 1.220,000 m2<br>Bitumenemulsion aufsprühen                  | 0,54   | 658,80            |
| 01.02.04.0050   | 1.210,000 m2<br>Asphaltbinderschicht AC 16 B S herstellen   | 19,26  | 23.304,60         |
| 01.02.04.0060   | 1.210,000 m2<br>Bitumenemulsion aufsprühen                  | 0,54   | 653,40            |
| 01.02.04.0070   | 1.200,000 m2<br>Asphaltdeckschicht aus AC 11 D S herstellen | 16,05  | 19.260,00         |
| 01.02.04.0080   | 50,000 m<br>Naht oder Anschluss zur Fuge herstellen         | 4,82   | 241,00            |
| 01.02.04.0090   | 50,000 m<br>Fugenfüllung herstellen                         | 10,17  | 508,50            |
| <b>01.02.04</b> | <b>Asphaltbauweisen</b>                                     |        | <b>74.051,30</b>  |
| <b>01.02.05</b> | <b>Spundwandarbeiten</b>                                    |        |                   |
| 01.02.05.0010   | 250,000 m2<br>Altspundwand ziehen                           | 58,85  | 14.712,50         |
| 01.02.05.0020   | 45,000 t<br>Spundwand PU 12 o. glw. liefern                 | 909,50 | 40.927,50         |
| 01.02.05.0030   | 400,000 m2<br>Spundwand PU 12 o. glw. einbringen            | 58,85  | 23.540,00         |
| 01.02.05.0040   | 60,000 m<br>Gurtung liefern und einbauen                    | 497,55 | 29.853,00         |
| 01.02.05.0050   | 20,000 m<br>Aussteifung herstellen                          | 476,15 | 9.523,00          |
| 01.02.05.0060   | 60,000 m<br>Spundwand abbrennen                             | 101,65 | 6.099,00          |
| <b>01.02.05</b> | <b>Spundwandarbeiten</b>                                    |        | <b>124.655,00</b> |
| <b>01.02.06</b> | <b>Deckwerksarbeiten</b>                                    |        |                   |

Bieter: Hydro Wacht GmbH & Co. KG  
Projekt: 205000 - Herstellung Rampen Fähre Ferchland - Grieben  
Bauherr:

| OZ              | Leistungsbeschreibung  | EP €   | GP €              |
|-----------------|--|--------|-------------------|
| 01.02.06.0010   | 100,000 m2<br>Steinschüttung herstellen                                  | 49,22  | 4.922,00          |
| 01.02.06.0020   | 100,000 m2<br>Steinschüttung vergießen, Vollverguss 160 l/m <sup>2</sup> | 112,35 | 11.235,00         |
| <b>01.02.06</b> | <b>Deckwerksarbeiten</b>   |        | <b>16.157,00</b>  |
| <b>01.02</b>    | <b>Rampe und Anleger</b>   |        | <b>415.965,85</b> |
| <b>01</b>       | <b>Herstellung Rampen Fähre Ferchland - Grieben</b>                      |        | <b>458.354,35</b> |

Bieter: Hydro Wacht GmbH & Co. KG  
 Projekt: 205000 - Herstellung Rampen Fähre Ferchland - Grieben  
 Bauherr:

| OZ                          | Leistungsbeschreibung                               | GP €              |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 01.01.01                    | Baustelleneinrichtung                               | 38.857,50         |
| 01.01.02                    | Verkehrssicherung                                   | 3.531,00          |
| 01.01                       | Allgemeine Leistungen                               | 42.388,50         |
| 01.02.01                    | Erd- und Abbrucharbeiten                            | 114.486,05        |
| 01.02.02                    | Wasserhaltung                                       | 40.874,00         |
| 01.02.03                    | Schichten ohne Bindemittel                          | 45.742,50         |
| 01.02.04                    | Asphaltbauweisen                                    | 74.051,30         |
| 01.02.05                    | Spundwandarbeiten                                   | 124.655,00        |
| 01.02.06                    | Deckwerksarbeiten                                   | 16.157,00         |
| 01.02                       | Rampe und Anleger                                   | 415.965,85        |
| <b>01</b>                   | <b>Herstellung Rampen Fähre Ferchland - Grieben</b> | <b>458.354,35</b> |
|                             | Angebotssumme Netto                                 | 458.354,35        |
|                             | Mehrwertsteuer 19,00 %                              | 87.087,33         |
| <b>Angebotssumme Brutto</b> |   | <b>545.441,68</b> |